

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "ЗлатоЭнерго"



А.С. Черемушкин

Стройка: Челябинская область

Объект: г. Златоуст

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на установку приборов учета на опорах в сторону абонентов частного сектора

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Отсоединение жил проводов или кабелей сечением до 16 мм ²	шт.	432
2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт.	182
3	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	34
4	Щит учета, устанавливаемый на опоре	шт.	216
5	Монтаж автоматических выключателей	шт.	216
6	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	шт.	182
7	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	шт.	34
8	СИП по установленным конструкциям	м	750
9	Присоединение к зажимам жил проводов, сечением до 16 мм ²	шт.	1080
10	Фазировка электрической линии, напряжением до 1 кВ	фазировка	432
11	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ	линия	216
	Материалы		
12	Счетчик электроэнергии однофазный	шт.	182
13	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный	шт.	34
14	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 63А	шт.	10
15	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 40А	шт.	1
16	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 32А	шт.	23
17	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 63А	шт.	21
18	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 40А	шт.	161
19	Щит учета, с замком (265х310х120 мм)	шт.	216
20	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	0,05292
21	Наконечники кабельные	шт.	100
22	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1 080
23	Лента бандажная F207 (СИП)	шт.	20
24	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	864
25	Провод, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	3990
26	Провод, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1090

Составил инженер

(должность, подпись, ФИО)

В.А.Витт

Проверил ведущий инженер

(должность, подпись, ФИО)

Д.А.Грибинский